

20 июня 2011 Предмет: Программное обеспечение для информационного центра (модели International) No. 2011-8

ГОД	МОДЕЛЬ	НОМЕР МОДЕЛИ	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
2011	RXP	32BB	Все

Информационный центр с расширенными функциями, поставляемый как запасная часть, не имеет предварительно установленного программного обеспечения. Процедура установки информационного центра на гидроцикл 2011 RXP требует обновления программного обеспечения при помощи V.U.D.S.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта процедура также может быть использована в том случае, если обновление программного обеспечения не было выполнено при сборке гидроцикла на заводе-изготовителе.

V.U.D.S.	ФАЙЛ КАЛИБРОВКИ (P/N)
3.0.3.5	296 000 347.fc

## ДЕЙСТВИЯ


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для выполнения процедуры обновления используйте самую последнюю версию программного обеспечения V.U.D.S. для гидроциклов Sea-Doo. На момент опубликования бюллетеня – V.U.D.S. 3.0.3.5.

## ЗАГРУЗКА ФАЙЛА КАЛИБРОВКИ


Загрузите файл калибровки с сайта РОСАН (авторизованный вход для Дилеров).

## ФАЙЛ КАЛИБРОВКИ V.U.D.S.


1. Перед запуском программного обеспечения V.U.D.S. ещё раз проверьте надёжность и правильность выполнения всех соединений.
2. Включите питание электрической системы на борту гидроцикла.
3. Для работы используйте программное обеспечение V.U.D.S. 3.0.3.5.
4. Запустите программное обеспечение V.U.D.S. и выполните вход.
5. Сигнальные лампочки «USB» и «CAN» на блоке MPI-2 должны быть зелёного цвета.
6. Если появилось следующее информационное сообщение, оно должно исчезнуть сразу же после обнаружения соединения программой V.U.D.S. Если это информационное сообщение не исчезло, нажмите кнопку «Try active detection mode».



7. В падающем меню TOOLS выберите: – UPDATE DATABASE...




8. Нажмите кнопку «ADD UPDATE».




### ТИПОВОЙ ПРИМЕР

9. Найдите загруженный ранее калибровочный файл и нажмите кнопку «OPEN».
10. Нажмите кнопку «OK» при появлении сообщения о подтверждении.
11. Нажмите кнопку «CLOSE» в окне «Update Database».

## ОБНОВЛЕНИЕ «ПО» ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА



На верхней панели интерфейса B.U.D.S. выберите Module, меню Cluster, раздел Update.




Описание по модельному году или номеру модели поможет выбрать нужный файл калибровки (информацию о номере модели, а также модельном годе, можно найти на вкладке Vehicle интерфейса B.U.D.S.). Выберите необходимый файл и нажмите кнопку «OK».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если в информационный центр был загружен неверный калибровочный файл, повторите процедуру ещё раз и выберите необходимый файл.

Если в информационный центр не был загружен файл калибровки или ошибочно был загружен файл калибровки от другой модели, будет наблюдаться его неисправная работа:

- Указатель уровня топлива будет показывать пустой бак
- Все сегменты указателя VTS будут подсвечены
- Показания частоты вращения коленчатого вала будут отображаться как «0» или «5000».



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Специальный значок в правом нижнем углу экрана интерфейса B.U.D.S. будет оставаться видимым даже после выполнения обновления программного обеспечения информационного центра.